

参考予算書

平成24年7月5日

岩瀬の家新築工事工事予算	二世帯住宅+太陽光発電/オール電化住宅				
設計・施工	(有)吉田敏一建築研究所 一般建築業(建築工事業)福島県知事許可(般-23)第23887号				
工事内訳明細					
仮設工事	1.0	式		613,559	
基礎工事	1.0	式		1,687,460	
木工事	1.0	式		6,952,260	
屋根工事	1.0	式		1,643,140	
建材	1.0	式		2,833,700	
外壁工事	1.0	式		338,800	
鋼製建具工事	1.0	式		1,583,000	
防水工事	1.0	式		96,000	
左官タイル工事	1.0	式		1,775,680	
金属工事	1.0	式		48,000	
塗装工事	1.0	式		183,400	
内装工事	1.0	式		764,000	
断熱工事	1.0	式		251,250	
木製建具工事	1.0	式		1,684,400	
住宅設備工事	1.0	式		1,866,700	
電気設備工事	1.0	式		1,280,300	
給排水衛生設備工事	1.0	式		1,248,740	
端数値引				-250,389	
建築本体工事	小計			24,600,000	施工面積201.98m2 (坪40.2/万)
湿式柱状改良工法	1.0	式		1,080,000	軟弱地盤 H=3.000/600φ
太陽光発電4.9KW	1.0	式		1,709,600	
蓄熱暖房機設置工事	1.0	式		434,000	
冷暖房機器設置工事	1.0	式		275,000	
設計監理費用	1.0	式		1,500,000	
	小計			4,998,600	
	値引			-1,098,600	
	総合計			28,500,000	(坪46.7/万)

YOSIDA ARCHITECTURAL DESIGN OFFICE

(有) 吉田敏一建築研究所

代表取締役 吉田 敏一

〒963-8018 福島県郡山市桑野2丁目37-21

TEL:024-939-0645/FAX:024-939-0755